

ING. ADRIAN ACEVEDO

CODIA: 29166

PRESUPUESTO PARA LICITACION

PROYECTO: CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PLAN NACIONAL DE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
(CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES).

UBICACION: EL POCITO, GUAYUBIN.

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DE GUAYUBIN

FECHA: 19/12/2025



EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD

Cel.: 829-858-0429

ing_adrianacevedo@hotmail.com

No.	PARTIDA	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.-	PRELIMINARES:					
1.01	Limpieza y desbroce del terreno	1,010.00	M ²	57.95	58,529.50	
1.02	Brigada topográfica	7.00	DIA	10,000.00	70,000.00	
1.03	Señalización de obra	1.00	UN.	22,500.00	22,500.00	151,029.50
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.01	Excavación en tierra a mano	75.75	M ³	559.77	42,402.26	
2.02	Suministro y compactación de relleno (caliche)	151.50	M ³	788.12	119,400.18	
2.03	Bote de material excavado	98.48	M ³	421.86	41,542.66	203,345.10
3	HORMIGON SIMPLE:					
3.01	Contén en hormigón 210 kg/cm ² con ligadora	1,010.00	ML	1,561.44	1,577,054.35	
3.02	Acera en hormigón 210 kg/cm ² con ligadora, frotada y violinada	1,010.00	M ²	1,155.32	1,166,875.22	2,743,929.57
4	LIMPIEZA FINAL:					
4.01	Limpieza final en contenes	1,010.00	ML	36.73	37,097.30	
4.02	Limpieza final en aceras	1,010.00	M2	10.28	10,382.80	47,480.10
SUB-TOTAL GENERAL.....RD\$						3,145,784.27
Gastos Indirectos:						
	Dirección Técnica y Resp. Adm.	10.00	%	3,145,784.27	314,578.43	
	Seguro y Fianza	4.25	%	3,145,784.27	133,695.83	
	Gastos Administrativos	2.50	%	3,145,784.27	78,644.61	
	Transporte	1.50	%	3,145,784.27	47,186.76	
	Ensayo de calidad del hormigón (probetas, transporte y rotura en laboratorio)	1.00	P.A.	60,505.00	60,505.00	
	Fondo de Pensiones (Ley 6-86)	1.00	%	3,145,784.27	31,457.84	
	Codia	0.10	%	3,145,784.27	3,145.78	
	Itebis (18% del Dirección Técnica)	18.00	%	314,578.43	56,624.12	725,838.37
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$						725,838.37
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						3,871,622.64

PREPARADO POR:

Adrian A.A.B.
ING. ADRIAN ACEVEDO
CODIA: 29166

