



## DETALLES DE PARTIDAS Y VOLUMETRIAS

**PROYECTO:** CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PLAN NACIONAL DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL (CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES).

**CONTRATANTE:** AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LORENZO DE GUAYUBIN.

**UBICACION:** EL POCITO, GUAYUBIN.

| No.   | PARTIDA  | CANT.    | UND.           | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|--|----------|----------------|------|-------|-----------|
| <b>1.-</b>  | <b>PRELIMINARES:</b>   |          |                |      |       |           |
| 1.01  | Limpieza y desbroce del terreno  | 1,010.00 | M <sup>2</sup> |      |       |           |
| 1.02  | Brigada topográfica  | 7.00     | DIA            |      |       |           |
| 1.03  | Señalización de obra   | 1.00     | UN.            |      |       |           |
| <b>2</b>  | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>   |          |                |      |       |           |
| 2.01  | Excavación en tierra a mano  | 75.75    | M <sup>3</sup> |      |       |           |
| 2.02  | Suministro y compactación de relleno (caliche)                             | 151.50   | M <sup>3</sup> |      |       |           |
| 2.03  | Bote de material excavado  | 98.48    | M <sup>3</sup> |      |       |           |
| <b>3</b>  | <b>HORMIGON SIMPLE:</b>  |          |                |      |       |           |
| 3.01  | Contén en hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> con ligadora                     | 1,010.00 | ML             |      |       |           |
| 3.02  | Acera en hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> con ligadora, frotada y violinada | 1,010.00 | M <sup>2</sup> |      |       |           |
| <b>4</b>  | <b>LIMPIEZA FINAL:</b>   |          |                |      |       |           |
| 4.01  | Limpieza final en contenes   | 1,010.00 | ML             |      |       |           |
| 4.02  | Limpieza final en aceras   | 1,010.00 | M2             |      |       |           |
| <b>SUB-TOTAL GENERAL.....RD\$</b>   |  |          |                |      |       |           |
| <b>Gastos Indirectos:</b>   |  |          |                |      |       |           |
| Dirección Técnica y Resp. Adm.  |  | 10.00    | %              |      |       |           |
| Seguro y Fianza   |  | 4.25     | %              |      |       |           |
| Gastos Administrativos  |  | 2.50     | %              |      |       |           |
| Transporte  |  | 1.50     | %              |      |       |           |
| Ensayo de calidad del hormigón (probetas, transporte y rotura en laboratorio) |  | 1.00     | P.A.           |      |       |           |
| Fondo de Pensiones (Ley 6-86)   |  | 1.00     | %              |      |       |           |
| Codia   |  | 0.10     | %              |      |       |           |
| Itebis (18% del Dirección Técnica)  |  | 18.00    | %              |      |       |           |
| <b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$</b>                                       |  |          |                |      |       |           |
| <b>TOTAL A CONTRATAR.....RD\$</b>   |  |          |                |      |       |           |